

Przedmiar robót

Wymiana 2 szt. drzwi dwuskrzydłowych na automatyczny liniowy system drzwi przesuwnych w wersji ewakuacyjnej w wejściach na Oddziały budynku H, poziom+3 (miedzy korytarzem E.3.01D a oddziałem H.3.03D oraz korytarzem E.3.01D a oddziałem H.3.32D) w NSSU przy ul. Jakubowskiego 2 w Krakowie.

Budowa: Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Lokalizacja: Kraków, ul. Jakubowskiego 2

Nazwa i kod CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Inwestor: SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie, 31-501 Kraków, ul. Kopernika 36

Jednostka opracowująca kosztorys: Sekcja Nadzoru Inwestycji

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wymiana 2 szt. drzwi dwuskrzydłowych na automatyczny liniowy system drzwi przesuwnych w wersji ewakuacyjnej w wejściach na Oddziały budynku H, poziom+3 (między korytarzem E.3.01D a oddziałem H.3.03D oraz korytarzem E.3.01D a oddziałem H.3.32D) w NSSU przy ul. Jakubowskiego 2 w Krakowie.		
1	Element	Drzwi		
	KNRW 202/1040/1	Analogia : Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem : Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 150x205 cm , wyposażone w zintegrowany napęd wg OPZ - 2 szt.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		:1,6*2,05*2	6,560000	
			RAZEM: 6,560000	m2 6,560
	AL 1/307/2 (1)	Praca próbna systemu kontroli dostępu, próby pomontażowe sterownika (kontrolera magistrali) p.a. otwarcia drzwi z KD oraz SSP	szt	8,000