

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Montaż wykładziny PCV w obiektach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie”

Przedmiotem zamówienia jest montaż wykładziny PCV w obiektach Szpitala Uniwersyteckiego w budynku przy ul. Kopernika 23 II piętro Oddział Kliniczny Położnictwa i Perinatologii Blok Porodowy w pomieszczeniach oznaczonych na rzucie wykładzina podłogowa oraz wykładzina ścienna w wybranych pomieszczeniach, ilość zgodnie z przedmiarem. W budynku przy ul. Kopernika 21a I piętro Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w pomieszczeniu Izolatki, WC, przedsionku oraz Prysznic. W pomieszczeniu prysznic należy zastosować wykładzinę antypoślizgową. W budynku przy ul. Botanicznej 3 Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej w pomieszczeniu oznaczonym na rzucie gabinet lekarski wykładzina podłogowa.

W ramach przyjętego zlecenia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania wszelkich robót związanych z prawidłową i zgodną ze sztuką budowlaną oraz przepisami BHP i p.poż. realizacją przedmiotu zamówienia, niezależnie od tego, czy roboty te były oddzielnie wyspecyfikowane w niniejszym opisie.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich robót z użyciem materiałów posiadających odpowiednie atesty dopuszczające do stosowania w Służbie Zdrowia i karty zgodności z Polską Normą, które musi przedstawić na każde żądanie Zamawiającego. Zamawiający w ramach nadzoru nad poszczególnymi zleceniami zastrzega sobie prawo do każdorazowej akceptacji materiału przeznaczonego do wbudowania. W szczególnych przypadkach, gdy prawidłowe wykonanie robót warunkowane jest użyciem materiałów o specjalnych wymaganiach zostanie to określone w chwili przedstawiania zakresu robót do wykonania.

Odbiór robót i ocena jakości robót będą dokonywane oddzielnie dla każdego zlecanego zadania na podstawie wystawionego zakresu robót do wykonania, niniejszej specyfikacji oraz Polskich Norm. Wykonawca po wykonaniu prac ma obowiązek uporządkowania miejsca robót (placu budowy), tras komunikacyjnych (zarówno wewnątrz obiektu jak i na zewnątrz) oraz usunięcia materiałów z rozbiórki wraz z ich utylizacją.

Wykonywanie i nadzorowanie robót musi być realizowane wyłącznie przez przeszkolonych pracowników posiadających aktualne, wymagane przepisami uprawnienia, szkolenia BHP oraz badania lekarskie. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania robót w wypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie spełnia tego warunku, jednocześnie Zamawiający ma prawo odmówić zapłaty za roboty wykonane przez nieuprawnionych pracowników Wykonawcy.

Ponadto Zamawiający określa następujące warunki wykonania robót:

I. Roboty budowlane

1. Wykonanie okładziny ściennej PCV – Zamawiający wymagać będzie właściwego przygotowania podłoża (gładkie, bez szczelin i nierówności), ułożenia okładziny ściennej z wyobleniem naroży. **Wykładzinę ścienną dostarcza Zamawiający.**
2. Wykonanie posadzki PCV na wylewce betonowej – Zamawiający będzie wymagał przygotowania podłoża z wykonaniem warstwy samopoziomującej, usunięciem szwów i nadlewk. Na styku ścian i posadzki należy ułożyć listwę wyoblającą, a układaną wykładzinę wywinąć na wys. co najmniej 10 cm na ściany. **Wykładzinę dostarcza Zamawiający.**
3. Wykonanie posadzki PCV na płytkach podłogowych – Zamawiający będzie wymagał przygotowania podłoża z wykonaniem warstwy pod montaż wykładziny. Na styku ścian i posadzki należy ułożyć listwę wyoblającą, a układaną wykładzinę wywinąć na wys. co najmniej 10 cm na ściany. **Wykładzinę dostarcza Zamawiający.**
4. Wykonanie posadzki PCV na wylewce betonowej – Zamawiający będzie wymagał przygotowania podłoża z wykonaniem warstwy samopoziomującej, usunięciem szwów i nadlewk. Na styku ścian i posadzki należy ułożyć listwę wyoblającą, a układaną wykładzinę wywinąć na wys. co najmniej 10 cm na ściany. Wykładzina Tarket Granit Multisafe-lazienki (lub materiał równoważny o parametrach nie gorszych niż wymienione). **Materiał po stronie Wykonawcy.**

UWAGA :

- Zakres prac nie obejmuje demontażu i utylizacji wykładziny
- Dostawa Wykładzin po stronie Zamawiającego dotyczy punktu 1,2,3
- Prace na bloku porodowym prowadzone będą etapami pomieszczenie po pomieszczeniu zgodnie z kolejności ustaloną przez Zamawiającego