



-	KOMPLETNY MODUŁ ZASILAJĄCO-KONTROLNY Z SZR, ZABEZPIECZENIAMI, BY-PASS, KONTROLĄ OBW. ODBIORCZYCH ORAZ MODUŁEM KOMUNIKACYJNYM RS485	ATICS-2-65A-ISO +PODZESPOŁY	KPL	1	BENDER
2MK1	KASETA SYGNALIZACYJNO-KONTROLNA, WYKONANIE WYTIKOWE	MK2430-12	SZT	1	BENDER
2MK2	J.W. Z WEJŚCIAMI CYFROWYMI	MK2430-11	SZT	1	BENDER
TR	TRANSFORMATOR SEPARACYJNY 230/230V, 6,3kVA	ESO 107	SZT	1	BENDER
W1	MINIWENTYLATOR 'HELIOS' O WYDAJNOŚCI ~95m3, 230VAC, IP45	HR90K	SZT	1	HELIOS
ET1	TERMOSTAT DO MONTAŻU NA SZYNIE, TH Z CZUŁNIKIEM TEMPERATURY 'EKOB3'	EK 186	KPL	1	HAGER
G1, G2	OCHRONNIK PRZECIWPŁYCIOWY POŁ.OCHRONNY <1,5kV	DEHNguard1	SZT	4	DEHN
Q1, Q2	ROZŁĄCZNIK INSTALACYJNY 2-BIEG, 100A	SB299	SZT	2	HAGER
-	KONSTRUKCJA WSPORCZA TABLICY, SZYNY N, PE, OSŁONY IZOLACYJNE	WYK.JNDY.W.	KPL	1	.

MaHAUS
PRACOWNIA PROJEKTOWA
30-221 Kraków, ul. Jesionowa 11/5

INWESTOR

SPZOZ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE

ADRES

31-501 KRAKÓW, UL. KOPERNIKA 38

NAZWA INWESTYCJI

PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA W CELU UTWORZENIA BLOKU OPERACYJNEGO Z PRACOWNIĄ EMBRIOLOGICZNĄ NA POTRZEBY CENTRUM ZACHOWANIA PŁODNOŚCI ONCOFERTILITY

ADRES INWESTYCJI

31-501 KRAKÓW, UL. KOPERNIKA 23
DZIAŁKA NR 3/8 OBR. 52 ŚRÓDMIEŚCIE

TEMAT

PROJEKT WYKONAWCZY

TREŚĆ

UKŁAD 11'
TABLICA 3TUPS

PROJEKTANT

INŻ. LECH BEDNARCZYK
BPP UPR. 124/84

SPRAWDZIŁ

INŻ. JAROSŁAW KUBISIAK
RP-Upr. 839/94

SKALA

NR RYSUNKU

6

DATA
IX. 2016

OZNACZENIA UZIEMIEN 'UZ':

A - POSADZKA ANTYELEKTROSTATYCZNA
CO - GRZEJNIK C.O.
AL - DRZWI ALUM.
K - KORYTKA ELEKTRYCZNE
STR - STROP PODWIESZONY
WK - INSTALACJA WOD.-KAN.
WM - KANAŁ WENTYLACJI, KLIMATYZACJI