

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Bieżąca konserwacja pomieszczeń</b>		
1	Element	<b>Zakład Leczenia bólu - korytarz - plan 93</b>		
1.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	32,45
1.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	113,21
1.3	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	80,76
1.4	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	32,45
1.5	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, sufity wewnętrzne	m2	32,45
1.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, ściany wewnętrzne	m2	80,76
1.7	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż odbojnic CS TP300 na korytarzu	mb	15,00
1.8	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż narożników CS 50- wys. 1,5m	szt	3,00
2	Element	<b>OK Chorob Wewnętrznych - dyżurka, pok. psychologa - plan 94</b>		
2.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	27,05
2.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	118,61
2.3	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	91,56
2.4	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	27,05
2.5	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, sufity wewnętrzne	m2	27,05
2.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, ściany wewnętrzne	m2	91,56
2.7	KNR 401/1209/10 (1)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0·m2	m2	7,20
2.8	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż odbojnic CS TP300 na korytarzu	mb	20,00
2.9	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż narożników CS 50- wys. 1,5m	szt	4,00
3	Element	<b>Ok Chorob Wewnętrznych - sale odpraw, pom. kierownika kliniki - plan 95</b>		
3.1	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	512,52
3.2	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe,	m2	364,38
3.3	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome,	m2	148,14
3.4	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	148,14
3.5	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	148,14
3.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	364,38
3.7	KNR 401/1209/10 (2)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0·m2	m2	3,60

INSPEKTOR NADZORU  
Seksja Nadzoru Inwestycji  
Szpital Uniwersytecki w Krakowie  
mgr inż. Krzysztof Zdebski  
nr upr. RP-UPR.366/92

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Malowanie pomieszczeń</b>		
1	Element	<b>Poradnia Neonatologiczna - parter - plan 59</b>		
1.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	56,31
1.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku	m2	272,84
1.3	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	56,31
1.4	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	216,53
1.5	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	56,31
1.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	216,53
1.7	KNR 401/1209/10 (1)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0-m2	m2	10,80

INSPEKTOR NADZORU  
 Sekcja Nadzoru Inwestycji  
 Szpital Uniwersytecki w Krakowie  
 inż. Krzysztof Zdebski  
 nr Upr. RP-UPR.366/92